

白ゆり公園改修 事業説明会通信

令和2年3月

第2号



第2回事業説明会 開催概要

現在、葛飾区では、白ゆり公園の敷地を拡張し、公園全体を改修することを予定しております。

この改修では、白ゆり公園が地域の核となる公園及び防災活動拠点となるような公園づくりを目指していきたくと考えております。

このたび、令和2年2月4日（火）に白ゆり公園の改修についての第2回事業説明会を開催しました。第1回での皆様からのご意見を踏まえた計画の修正案について説明を行い、18名の地域の皆様と意見交換を行いました。




現在の公園写真

位置図



公園拡張範囲



- (1) 日時：令和2年2月4日（火）
- (2) 会場：水元憩い交流館（水元 4-6-15）
- (3) 内容：計画の修正案の説明、意見交換等
- (4) タイムスケジュール：

- 19：00 開会挨拶・担当職員紹介
- 19：10 白ゆり公園改修事業説明
- 19：30 意見交換
- 20：00 閉会




説明会開催の様子

今後の事業スケジュールについて

白ゆり公園改修事業は、下表のように進めてまいります。

今後の事業スケジュール(予定)

※年度とは、4月から3月までを示します。



その他

今年度の事業説明会は、第2回事業説明会を持ちまして終了となります。事業に対してのご意見・ご要望等がございましたら、下記の担当までご連絡をお願いいたします。



なお、事業説明会の資料や意見交換などの最新情報は、葛飾区のホームページにも掲載しています。①アドレスを入力して検索するか、②葛飾区公式サイトから探す方法があります。

①アドレス：

<http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000059/1003408/1022726/index.html>

②葛飾区公式サイト：

葛飾区公式サイトトップページ⇒[くらしのガイド](#)⇒公園⇒
 白ゆり公園改修整備事業⇒[白ゆり公園改修 第2回事業説明会](#)

発行：葛飾区都市整備部公園課

担当：中島・鎗木

住所：〒124-0012 葛飾区立石 6-9-1
 電話：03-3695-1111（内線 2977）
 03-3695-8385（直通）
 FAX：03-3697-6275



修正案と検討内容について

・前回の説明会のご意見を踏まえた計画の修正案について、検討内容の説明と意見交換を行いました。

検討内容① 出入口

- ・出入口は北側、南側、東側とし、現況の西側、東側は廃止とします。
- ・駐輪場は東側、北側に設置します。

検討内容② 遊具

- ・アンケートで人気のあったネット遊具を追加します。
- ・健康遊具を3基から4基に増やします。



ネット遊具

検討内容③ 防犯カメラ

- ・公園の拡張に合わせて、1台増設し、合計2台とします。
- ・公園全体を確認できる位置に防犯カメラを設置します。
- ・防犯カメラ1台は、滑り台で小さい子が遊べるようにするため、防犯カメラが大きい子のたまり場にならない抑止となるように滑り台から見える位置とします。


検討内容④ フェンス

- ・公園周囲には防球フェンス(6.0m)とメッシュフェンス(1.8m程度)を設置します。
- ・防球フェンスは住宅側によせ、生垣や低木による緩衝帯を設けます。
- ・防球フェンスとメッシュフェンスは、施錠可能なものを設置します。
- ・健康遊具は防球フェンス外に設置し、早朝や夜間も利用しやすいようにします。



検討内容⑤ 施設配置および植栽

- ・隣接する住宅側には生垣を植栽し、住宅が丸見えにならないようにします。
- ・新しく公園に整備する樹木は常緑を多く植栽します。
- ・防犯上公園が道路から見えるようにしますが、植栽や生垣、施設配置で近隣住宅から公園が直接見えない工夫をします。



検討内容⑥ トイレ

- ・トイレの位置は既存の位置とします。
- ・トイレの内部が見えないように入口には目隠し壁を設置します。

整備方針⑦ 防災施設

- ・防災倉庫は様々な町会が災害時利用できるように、倉庫面積約36㎡の広めのものを設置します。

主な意見内容

・計画の修正案をもとに頂いた意見内容は、下記のとおりです。

●：参加者からの主な意見

○：葛飾区からの回答及び説明

主な意見内容-1 水飲み

- 幼児用遊具のあるエリアに、水飲みを1基増やしてほしい。
- 水飲みを追加します。

主な意見内容-2 フェンス

- 住宅側へのいたずらの対策をしてほしい。
- 防球フェンス(6.0m)を設置し、フェンスは住宅側に寄せ、住宅側でいたずらさせないように、生垣や低木で緩衝帯を設けます。

主な意見内容-3 植栽

- 消毒など虫の対策をしてほしい。
- 植栽は虫のつきにくい樹種を選定します。
- 管理の際には消毒等の対処を行います。

主な意見内容-4 照明

- 照明はどのように計画しているのか。
- 施設の配置計画を元に実施設計で詳細の配置を決定します。
- 夜間開錠すると、人が集まったりしてしまうのではないかと懸念がある。
- 状況によっては意図的に暗くして人が集まりづらくする等、対策を行っていきます。夜間の利用状況に応じて、夜間閉鎖も考えています。出入口やフェンスには、閉鎖する場合は想定し、施錠できる仕組みを設けます。
- トイレの照明を明るくしてほしい。
- トイレは周辺も含め、明るくします。

主な意見内容-5 防災施設

- マンホールトイレの鋼製の蓋は滑るので設置場所を端の方にしてほしい。
- マンホールトイレの蓋は塩ビ製等、滑りにくいものとする。
- 防災倉庫が水浸しにならないよう対策してほしい。
- 公園の地盤が高いことに加え、防災倉庫を広めにしたこと、高めの位置に資機材を収納できるようにしています。

主な意見内容-6 その他

- 北側区道で車がスピードを出して通り、危険なため安全を検討してほしい。
- 北側の出入口には、歩道と車道の境界に飛出し防止の柵を設置します。
- 西側の出入口は廃止するため、私道からの北側区道への飛び出すことはありません。